

SI.271.12.2018

Niwiska, dnia 09.07.2018 r.

Zmiana do przetargu

dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „**Przebudowa odcinków dróg gminnych: Przylęk- Hucina na długości 900 mb w miejscowości Przylęk, Hucina- ul. Grabowa na długości 630 mb w miejscowości Hucina, Siedlanka- Nowa Wieś na długości 800 mb w miejscowości Siedlanka, gmina Niwiska.**”

Postępowanie w sprawie zamówienia publicznego nr **SI.271.12.2018**

Prowadząc postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „**Przebudowa odcinków dróg gminnych: Przylęk- Hucina na długości 900 mb w miejscowości Przylęk, Hucina- ul. Grabowa na długości 630 mb w miejscowości Hucina, Siedlanka- Nowa Wieś na długości 800 mb w miejscowości Siedlanka, gmina Niwiska**”, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017, poz. 1579) poniżej informuję o zmianie ogłoszenia i SIWZ.

1. Zmiany w ogłoszeniu :

- 1) Zmienia się treść sekcji II działu II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia, który otrzymuje brzmienie :

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia³⁾ (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania

na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane :

Przedmiotem zamówienia jest:

Przebudowa następujących dróg gminnych:

1. Zadanie Nr 1 - **Przebudowa odcinka drogi Hucina- ul. Grabowa na działce o numerze ewidencji gruntów 701 w miejscowości Hucina na długości 630 mb.**

Zakres robót obejmuje :

- 1) Wykonanie robót pomiarowych przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym – 630 mb,
 - 2) Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie grub. średnio 12 cm po utwardzeniu na jezdni: $630,00 \times 3,6 = 2268,00 \text{ m}^2$.
 - 3) Mechaniczne skropienie warstwy konstrukcyjnej emulsją asfaltową.
 - 4) Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grub.5 cm standard I na pow. $630,00 \times 3,50 \text{ m} + 40 \text{ m}^2 \text{ rozjazd} = 2245,00 \text{ m}^2$.
2. Zadanie Nr 2 - **Przebudowa odcinka drogi Nr 104 160 R Przylęk- Hucina na działkach o numerach ewidencji gruntów 948/2, 950/11, 950/12, 950/22 w miejscowości Przylęk na długości 900 mb**

Zakres robót obejmuje :

- 1) Wykonanie robót pomiarowych przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym – 900 mb,
- 2) Mechaniczne skropienie warstwy konstrukcyjnej emulsją asfaltową.
- 3) Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grub.5 cm standard I na pow. $900,00 \times 3,60 \text{ m} + 20 \text{ m}^2 \text{ rozjazd} = 3260,00 \text{ m}^2$.

3. Zadanie Nr 3 - **Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 104 158 R Siedlanka – Nowa Wieś w km 0+000 do km 0+800 na działkach o numerach ewidencji gruntów 275/1, 275/5, 281/2 w miejscowości Siedlanka**

Zakres robót obejmuje :

- 1) Wykonanie robót pomiarowych przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym – 800 mb,
- 2) Podbudowa z tłucznia kamiennego 0 – 31,5 mm sortowanego w km 0+770 – 0+800 x pasem 4,0 m = 120 m² warstwa górna z tłucznia - grub. po zagęszcz. 10 cm
- 3) Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S o grubości warstwy 5 cm dla ruchu KR -2 m²- 800 x 3,80 + 30 m² (rozjazd) = 3070 m²
- 4) Wykonanie przebudowy 4 szt. przepustów betonowych Ø 400 mm o łącznej długości 24,00 m z rur PEHD SN-8

2. Zmiany w SIWZ:

1) Zmienia się treść punktu 3, ppkt 3.5 SIWZ , który otrzymuje następujące brzmienie:

3.5. **Przedmiot zamówienia obejmuje:**

Przedmiotem zamówienia jest:

Przebudowa następujących dróg gminnych:

1. **Zadanie Nr 1 - Przebudowa odcinka drogi Hucina- ul. Grabowa na działkach o numerze ewidencji gruntów 701 w miejscowości Hucina na długości 630 mb**

Zakres robót obejmuje :

- 1) Wykonanie robót pomiarowych przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym – 630 mb,
- 2) Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm stabilizowana mechanicznie grub. średnio 12 cm po utwardzeniu na jezdni: 630, 00 : 2 268, 00 m².
- 3) Mechaniczne skropienie warstwy konstrukcyjnej emulsją asfaltową.
- 4) Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grub. 5 cm standard I 630, 00 x 3, 50 m + 40 m² rozjazd= 2245, 00 m² .

2. **Zadanie Nr 2 - Przebudowa odcinka drogi Nr 104 160 R Przylęk- Hucina na działkach o numerach ewidencji gruntów 948/2, 950/11, 950/12, 950/22 w miejscowości Przylęk na długości 900 mb**

Zakres robót obejmuje :

- 1) Wykonanie robót pomiarowych przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym – 900 mb,
- 2) Mechaniczne skropienie warstwy konstrukcyjnej emulsją asfaltową.
- 3) Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grub. 5 cm standard I pow. 900, 00 x 3, 60 m + 20 m² rozjazd= 3260, 00 m² .

3. **Zadanie Nr 3 - Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 104 158 R Siedlanka – Nowa Wieś w km 0+000 do km 0+800 na działkach o numerach ewidencji gruntów 275/1, 275/5, 281/2 w miejscowości Siedlanka**

Zakres robót obejmuje :

- 1) Wykonanie robót pomiarowych przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym – 800 mb,
- 2) Podbudowa z tłucznia kamiennego 0 – 31,5 mm sortowanego w km 0+770 – 0+800 x pasem 4,0 m = 120 m² warstwa górna z tłucznia - grub. po zagęszcz. 10 cm
- 3) Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S o grubości warstwy 5 cm dla ruchu KR -2 m²- 800 x 3,80 + 30 m² (rozjazd) = 3070 m²
- 4) Wykonanie przebudowy 4 szt. przepustów betonowych Ø 400 mm o łącznej długości 24,00 m z rur PEHD SN-8

PEHD SN-8

3. Odpowiedzi na pytania oferentów :

Pytanie 1 : Czy w wycenie uwzględnić wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej ?

Odpowiedź: nie należy

Pytanie 2 : Dotyczy drogi: Siedlanka- Nowa Wieś na długości 800 mb w miejscowości Siedlanka, gmina Niwiska- czy w wycenie należy uwzględnić skropienie emulsją asfaltową istniejącej nawierzchni?

Odpowiedź : Tak należy uwzględnić.

Pytanie 3 : Proszę o podanie kategorii ruchu(KR).

Odpowiedź: kategoria ruchu KR-2

Pytanie 4 : Dotyczy drogi Hucina- ul. Grabowa na długości 630 mb w miejscowości Hucina. Ze względu na ryczałtowy charakter wynagrodzenia proszę o poprawę błędu rachunkowego w opisie przedmiotu zamówienia w zakresie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego. Jest podane 3 660 m², powinno być 2 245 m².

Odpowiedź: Dokonano zmiany w ogłoszeniu i SIWZ.

4. Pozostałe warunki przetargu pozostają bez zmian

WÓJT
mgr inż. Elżbieta Wróbel



