


Szczegół zjazdu z kruszywa / masy



A1	ZJAZD PUBLICZNY Z AC
4	w. ścieralna z AC 11S 50/70 wg PN-EN-13108-1
20	w. podbudowy z kruszywa łamanego 0/63mm
	istniejące podłoże

24

A2	ZJAZD INDYWIDUALNY Z KRUSZYWA
20	w. podbudowy z kruszywa łamanego 0/63mm
	istniejące podłoże

20

<div><div><div>PRO</div><div>GEO</div></div><div>Usługi Projektowe i Geodezyjne Halina Lonczak Izbiska 31 A e-mail. h.lonczak@geo-projekty.pl GSM 695 883 127</div></div>			
OBIEKT	"Przebudowa drogi gminnej nr 104157R w km 0+995,00 - 1+782,65 - w istn. granicy pasa drogowego" - Etap II		
ADRES	Kosowy dz ew. nr 825, Hucina dz. ew. nr 2/2		
NAZWA RYSUNKU	Szczegół zjazdu z kruszywa / masy	SKALA.	1:50/25
PROJEKTANT	Mgr inż. Katarzyna SERAFIN uprawnienia do proj. bez ograniczeń w spec. inż. drogowej nr PDK/0209/POOD/16	DATA.	20.09.2019r
RODZAJ INWESTYCJI	FAZA PROJEKT WYKONAWCZY	BRANŻA DROGOWA	NR RYS. 6.0