



# Szczegół zjazdu indywidualnego w chodniku



A3	ZJAZD INDYWIDUALNY Z KOSTKI
8	w. ścieralna z kostki bruk. betonowej szara
4	podsyпка cementowo-piaskowa
20	w. podbudowy z kruszywa łamanego 0/63mm
	istniejące podłoże
32	

A2	ZJAZD INDYWIDUALNY Z KRUSZYWA
20	w. podbudowy z kruszywa łamanego 0/63mm
	istniejące podłoże
20	



**Usługi Projektowe i Geodezyjne**  
**Halina Lonczak Izbiska 31 A**

e-mail. h.lonczak@geo-projekty.pl  
 GSM 695 883 127

OBIEKT	„Przebudowa drogi gminnej nr 104160R relacji Przylek - Hucina- (ul. Sportowa) w km 0+613 -2+222,70 w m. Hucina”		
ADRES	Dz nr ewid. 65/1, 816/3, 717/5, 717/6, 717/3, 556/1, 653, obręb 9. Hucina, jedn. ewid. Niwiska		
NAZWA RYSUNKU	Szczegół zjazdu indywidualnego w chodniku	SKALA.	1:50/25
OPRACOWAŁ	Kacper GŁAZ	DATA.	20.05.2020r
OPRACOWAŁ	Halina LONCZAK		
PROJEKTANT	Mgr inż. Katarzyna SERAFIN uprawnienia do proj. bez ograniczeń w spec. inż. drogowej nr PDK/0209/POOD/16		
RODZAJ INWESTYCJI	PROJEKT WYKONAWCZY	BRANŻA	NR RYS.
PRZEBUDOWA		DROGOWA	7.2